

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

mun. Reșița, al. Trei Ape, nr. 4, cod 320191

tel: 0255/224302; fax: 0255/217048 e-mail: dgaspces@rdslink.ro

Nr. 31.921

13.10.

2019

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
Elena Amzei



CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de lucrări, Amenajare sală kinetoterapie – Lot 1 și Lucrări de reparatii curente sală de mese – Lot 2

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentatie, pentru achizitia lucrărilor de renovare pe baza cărora se elaborează propunerea tehnica privind lucrările de renovare, totodată constituie ansamblu de cerințe minimale pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică și propunerea financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare este, pretul cel mai scăzut. Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minimale. Orice ofertă care conține elemente inferioare prezentului caiet de sarcini, nu va fi luată în considerare.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumire: Amenajare sală kinetoterapie – Lot 1 și Lucrări de reparatii curente sală de mese – Lot 2

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caras Severin

Locul de executare: La sediul *Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Maria” Reșița - Aleea Buziaș, nr. 6A, Reșița, Județ Caraș-Severin*, centru din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

Având în vedere faptul că beneficiarul „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin” necesită realizarea acestor lucrări de renovare într-un ritm alert, pentru finalizarea lor, vizitarea amplasamentului se poate efectua la *Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Maria” Reșița - Aleea Buziaș, nr. 6A, Reșița, Județ Caraș-Severin*. Persoana de contact pentru vizitarea amplasamentului este Lili Matei, tel. 0255/226726, în zilele lucrătoare între orele 08.00-15.00, până la data de 07.11.2019 ora 09.00 .

3. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI APLICABILE LOTULUI 1 ȘI LOTULUI 2

Obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

Obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și

lucrarile(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru.

Executantul va lua toate măsurile pentru a nu pune în pericol viața personalului propriu și a celorlalte persoane din incinta punctului de lucru, beneficiar sau terțe persoane, aflate în zona de desfășurare a lucrărilor.

Executantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu degrada instalațiile și construcțiile învecinate.

Toate prejudiciile cauzate instalațiilor și construcțiilor învecinate vor fi imputate integral executantului.

Executantul se obligă să readucă în perfectă stare, dacă este cazul, toate instalațiile și construcțiile, degradate de el în timpul lucrărilor, pe cheltuiala proprie.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

Executantul va despagubi achizitorul impotriva reclamatiiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatiile contractuale , pentru care responsabilitatea revine executantului.

Obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea si distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai, executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea , de pe si pe santier, sa fie limtat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugerii ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugerii ale oricarui drum sau pod care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor asemenea actiuni, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiiilor privind avarierea respectivelor drumuri sau poduri.

Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are de asemenea obligatia:

- o De a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier.
- o De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale.
- o De a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii, de orice fel, care nu mai sunt necesare. *În urma desfacerilor rezultate , molozul se va evacua cu respectarea normelor de mediu în vigoare.*

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor.

Obligatiile referitoare la sanatatea in munca revin in sarcina executantului.

Orice eveniment, asa cum este el definit de legea 319/2016, privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, survenit pe perioada derularii contractului, se inregistreaza de catre executant.

4. Descrierea lucrărilor propuse - Amenajare sală kinetoterapie – Lot 1 și care constă în:

- Spalarea manuala a tencuielilor – 63 mp;
- Tencuieli speciale de protectie pe baza de mortar – 63 mp;
- Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite – 63 mp;
- Vopsitorii la interior la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite – 63 mp;
- Vopsea lavabilă 2 straturi – 50,4 kg;
- Amorsa - 1,26 L;
- Desfacerea pardoselilor din parchet exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor - 24 mp;
- Desfacerea pardoselilor din covor de PVC, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului - 24 mp;
- Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin driscuita - 24 mp;
- Mortar M 100 T - 0,72 mc;
- Pardoseli din dusumele geluite de 24 mm grosime batute pe grinzi existente - 24 mp;
- Podele laminate, inclusiv folie, burete, pervazuri - 25,2 mp;
- Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de var gras, pentru volume peste 1 mc = 10,25 mc;
- Zidarie cu blocuri mici din beton cu agregate usoare la umpleri de goluri sau zidarii noi, in cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 25 cm, cu dimensiunile de 365x240x188 mm cu mortar M 50 - 2 mc;
- Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii drepti între 15-25 cm - 10 m ;
- Colțare – 5,4 m - 10 m;
- Încarcarea materialelor, grupa a - grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ. 1 - 10,6 tona ;
- Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1- 3 distanta 40 m - 10, 6 tona ;
- Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km - 10,6 tona.

5. Descrierea lucrărilor propuse - Lucrări de reparații curente sală de mese – Lot 2 și care constă în:

- Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatiche, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolație – 100 mp;
- Membrană hidroizolantă – 216 mp;
- Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, într-un strat (1 + 1) Montant CW 50, distanta între montanti 60 cm, grosime totala perete 75 – 28 mp;
- Placa gk 12,5 hidrofugata – 57,12 mp;
- Spalarea manuala a tencuielilor speciale la fațade – 170 mp;
- Tencuieli speciale de protectie pe baza de mortar – 170 mp;
- Glet aplicat pe tencuieli interioare drisuite – 170 mp;
- Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișuite – 170 mp;
- Vopsea lavabilă 2 straturi – 136 kg;
- Amorsa - 3.4 L
- Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișuite executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii drepti între 15-25 cm lățime – 5,4 m;
- Colțare – 5,4 m;
- Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiator pentru vopsire sau reparație și remontare – 1 buc;
- Demontare corp iluminat simplu plafoniera metalica – 2 buc;
- Încarcarea materialelor, grupa a- grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ. 1 – 1,2 tona;
- Transportul materialelor cu roaba pe pneuri incarcare asezare descarcare asezare grupa 1-3 distanta 40 m – 1,2 tona;
- Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 10 km – 1,2 tona.

Specificatiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț (brevet de invenție, o licență de fabricație) sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate *sau echivalent* în conformitate cu prevederile art. 156 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

6. ALTE CERINTE MINIME ȘI OBLIGATORII – AFERENTE LOTULUI 1 SI LOTULUI 2 - PRECIZĂRI REFERITOARE LA MATERIALELE FOLOSITE :

Organizarea șantierului și tehnologia aplicată trebuie să fie în concordanță cu normele și normativele în vigoare.

Toate cheltuielile legate de organizarea de șantier și cheltuielile legate de asigurarea accesului pe șantier, vor fi incluse în costurile lucrării, fără a fi plătite separat.

Toate lucrările de execuție vor respecta prevederile normelor și normativelor în vigoare aplicabile pentru lucrările de execuție descrise.

Toate materialele introduse în lucrare vor fi însoțite de certificate de conformitate, agremente, fișe tehnice .

Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se respecta, tehnologia de execuție conform prescripțiilor tehnice, utilizarea rețetelor și a amestecurilor indicate, precum și aplicarea straturilor succesive în ordinea și la intervalele de timp prescrise.

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecție împotriva uscării bruște, spălări prin ploaie sau îngheț.

Aspectul vopsitoriilor nu trebuie să prezinte straturi străvezii, pete desprinderi, cute, bășici, scurgeri, lipsuri de bucăți de peliculă, crăpături, fisuri – care pot genera desprinderea stratului, aglomerări de pigmenți neregularizați cauzate de chituire sau gletuire necorespunzătoare, urme de pensulă, sau urme de vopsea insuficient amestecată la preparare. Nu se admit pete de mortar sau zugrăveala pe suprafețe vopsite.

Lucrările se vor executa îngrijit de bună calitate.

Pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, executantul are obligația de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe de a depozita retrace orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale de a aduna îndepărta de pe dărămăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul are obligația de a repara orice stricăciune efectuate pe șantier din cauza lui.

Executantul are obligația de a executa fără excepție toate lucrările solicitate.

Nerespectarea celor de mai sus, îl fac responsabil pe executant de toate erorile apărute pe parcursul execuției cât și de consecințele ce decurg din aceste erori. În consecință executantul nu poate invoca în nici un caz faptul că eventualele omisiuni din caietul de sarcini justifică nerealizarea unor lucrări sau suplimentarea costurilor.

Orice necorelare între caietul de sarcini, cantități și tipul de lucrări vor fi exprimate în scris de către ofertant pentru clarificarea situației.

Toate cheltuielile legate de organizarea de șantier și cheltuielile legate de asigurarea accesului pe șantier, vor fi incluse în costurile lucrării, fără a fi plătite separat.

Executantul are obligația să respecte cu strictețe normele privind sănătatea și securitatea muncii, reglementările legale aferente, normele de prevenire și stingerea a incendiilor, precum și normele de sănătate publică și de mediu.

Executantul are obligația de a-și îndeplini sarcinile prevăzute cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat pe baza cerințelor stipulate în documentație și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Nu se va admite nici o cerere de suplimentare sau decalări de termen, datorate necunoasterii acestor condiții, de către executant.

Executantul va dispune de forță de muncă calificată cât și de utilajele necesare pentru execuția lucrării, în termenul contractual cu respectarea calității lucrărilor conform legilor și normativelor în vigoare.

Garantia lucrărilor executate a echipamentelor/produselor instalate trebuie să fie de minim 24 de luni care va curge de la **data semnării Procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor** .

Perioada de remediere a defectiunilor în perioada de garanție: 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.

Ofertanții au obligația de a elabora propunerea tehnică în conformitate cu toate cerințele precizate mai sus precum și includerea, dacă este cazul, altor cerințe și caracteristici tehnice considerate de ofertanți ca fiind necesare pentru execuția lucrării.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică de lucrări, fara TVA este : 38.202,15 lei.

- Lotul 1 - valoare estimată 8.369,21 lei fara TVA;
- Lotul 2 – valoarea estimată – 29.832,94 lei fara TVA.

Ofertele trebuie depuse pentru unul sau mai multe loturi.

Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2

Termenul de executie: de la primirea ordinului de incepere (care se emite dupa constituirea garantiei de buna executie) pana la 12.12.2019.

Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție pentru lucrările de de renovare în cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA, aferent fiecărui lot , în termen de 5 zile de la semnarea contractului conform art. 39 și art. 40 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Achizitorul va achita contravaloarea lucrărilor executate în termen de 30 de zile de la primirea facturii emise de executant, după receptionarea lucrărilor.

Lucrările necesare de executat sunt conform listelor anexate la respectivul caiet de sarcini, respectiv „*Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări* ” aferentă Lotului 1 / „*Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări* ” Lotului 2.”

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMIC

Carmen Traia

Centrul de Îngrijire și Asistență
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
„Sfânta Maria”

ȘEF CENTRU

Cenan Oana Glăvan

Servciul Administrativ, Patrimoniu,
Tehnic, Aprovizionare, SSM, PSI

ȘEF SERVICIU

Valentin Mureșan

Compartiment Achizitii
Publice Licitatii si Contracte

CONSILIER

Nicoleta Moise

Obiectul: Lucrări de reparatii curente sală de mese – Lot 2

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolație Membrană hidroizolantă	mp	100	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
1.1	Membrană hidroizolantă	mp	216	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
2	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1 + 1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75	mp	28	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
2.1	Placa gk 12,5 hidrofugata	mp	57,12	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
3	Spalarea manuala a tencuielilor	mp	170	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0

4	Tencuieli speciale de protectie pe baza de mortar	mp	170	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
5	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite	mp	170	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
6	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli driscuite	mp	170	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
6.1	Vopsea lavabilă 2 straturi	kg	136	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
6.2	Amorsa	L	3,4	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
7	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti între 15-25 cm lățime	m	5,4	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
7.1	Colțare	m	5,4	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
8	Demontarea de pe poziție a corpurilor de radiator pentru vopsire sau reparație și remontare	buc	1	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0

9	Demontare corp iluminat simplu plafoniera metalica	buc		2	0	0
			Material:		0	0
			Manopera:		0	0
			Utilaj:		0	0
			Transport:		0	0
10	Încarcarea materialelor, grupa a- grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ. 1	tona		1,2	0	0
			Material:		0	0
			Manopera:		0	0
			Utilaj:		0	0
			Transport:		0	0
11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri incarcare asezare descarcare asezare grupa 1-3 distanta 40 m	tona		1,2	0	0
			Material:		0	0
			Manopera:		0	0
			Utilaj:		0	0
			Transport:		0	0
12	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 10 km	tona		1,2	0	0
			Material:		0	0
			Manopera:		0	0
			Utilaj:		0	0
			Transport:		0	0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe

Coef	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorilor pentru munca	%	0	0	0	0	0
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Cheltuieli		0	0	0	0	0
Directe						
Cheltuieli indirecte	%					0
Profit	%					0

Total General fara TVA		0
TVA (19%)		0
TOTAL GENERAL (Lei)		0

Data

Ofertant

Obiectul: Amenajare sală kinetoterapie – Lot 1

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Spalarea manuala a tencuielilor	mp	63	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
2	Tencuieli speciale de protectie pe baza de mortar	mp	63	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
3	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite	mp	63	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
4	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite	mp	63	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
4 1	Vopsea lavabilă 2 straturi	kg	50,4	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
4 2	Amorsa	L	1,26	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
5	Desfacerea pardoselilor din parchet exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor	mp	24	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0

6	Desfacerea pardoselilor din covor de PVC, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	24	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
7	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin driscuita	mp	24	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
7.1	Mortar M 100 T	mc	0,72	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
8	Pardoseli din dusumele geluite de 24 mm grosime batute pe grinzi existente	mp	24	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
8.1	Podele laminate, inclusiv folie, burete, pervazuri	buc	25,2	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
9	Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de var gras, pentru volume peste 1 mc	mc	10,25	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
10	Zidarie cu blocuri mici din beton cu agregate usoare la umpleri de goluri sau zidarii noi, in cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 25 cm, cu dimensiunile de 365x240x188 mm cu mortar M 50	mc	2	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
11	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti între 15-25 cm	m	10	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
11.1	Colțare – 5,4 m	m	10	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0

12	Încarcarea materialelor, grupa a - grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ. 1	tona	10,6	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1- 3 distanta 40 m	tona	10,6	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0
14	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km	tona	10,6	0	0
			Material:	0	0
			Manopera:	0	0
			Utilaj:	0	0
			Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0
---------------------------------	----------

Total greutate materiale (tone)					0
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coef	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	%	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorilor pentru munca						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli		0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	%					0
Profit	%					0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

Data

Ofertant